

■解体工事
畳撤去
【作業内訳】
奥和室 収納中断棚解体
キッチン解体
洗面台解体
トイレ解体
洗濯パン解体
下駄箱解体
トイレ壁一面・洗面天井ボード解体（1次側 幹線工事のため）
キッチン・廊下・洗面・トイレ・玄関 既設CF剥 がし
■大工工事
床下地工事
根太 36×45
合板下地 t 12
クロス下地工事
木下地
PB12.5
PB9.5
キッチン工事
ラクエラ I型スライド 間口1950
CAボード 3×8
造作工事
木巾木
枕棚＋反gーパイプセット
下足収納
下地材
金物及び消耗品
■電気工事
幹線工事
配線及び消耗品
照明SW配線工事（和室2間）

【配線工事 作業内訳】
TVモニターホン用弱電配線
AC専用電源 1箇所新設
TV端子 1箇所増設
キッチン 天井照明電源新設
ウォシュレット用電源増設
電設工事
単3用 分電盤 40A 8回路
TVモニターホン
コンセントSW
TVジャック.NTT端子
シーリングライト
デザイン照明
ダウンライト
浴室天井換気扇
浴室灯
■内部塗装工事
木部塗装
■内装工事
クロス工事
クロス (量産)
クロス (1000番)
下地処理
CF工事
CF材 (量産)
副資材
■水道設備工事
住設備工事
ウォシュレット
洗面 TOTO Vシリーズ 750
洗濯防水パン
排水フレキ
洗濯水栓
浴室ワイドミラー

台付け水栓
器具付け工事
配管工事
■シート工事
木目調シート（浴室）
単色シート（トイレ.脱衣所）
■雑工事
レバーハンドル
網戸張替
火災警報器（熱1個 けむり3個）