

名称／規格	単位	数量
■解体工事	式	1
室内解体工事（室内天井、外周部 壁残し）20世帯×6人	人	120
産廃搬出作業 20世帯×3人	人	60
畳撤去費用	畳	460
産廃費用 コンテナ現場設置	台	40
回送費	回	20
■大工工事	式	1
天井地組み工事（1LDK PLAN）	式	1
野縁	束	30
PB9.5	枚	120
工事費（キッチン、脱衣所、トイレ）	人	30
天井地組み工事（2LDK PLAN）	個	1
野縁	束	5
PB9.5	枚	15
工事費（脱衣所、トイレ）	人	4
室内間仕切り工事（1LDK）	式	1
野縁	束	14
PB12.5	枚	1050
工事費	人	120
室内間仕切り工事（2LDK）	式	1
野縁	束	8
PB12.5	枚	335
工事費	人	27
床下地工事（1LDK）	式	1
90cm角材 12尺	本	255
根太	束	90
ベニヤ下地12mm	枚	510
工事費	人	60
床下地工事（2LDK）	式	1
90cm角材 12尺	本	95
根太	束	30
ベニヤ下地12mm	枚	165
工事費	人	15
造作工事	式	1
柵受けレール	本	160
柵受け金具 1世帯 5段分 1袋 40個入	式	13
バイン集成材（洋間柵板） 3×6 21mm	枚	17
柵板（ラワンランバー材） t 21	枚	23
室内開きドア	式	20
室内引き戸	式	45
引戸 戸袋下地材	式	45
普通巾木 15本/1梱包	梱包	20
UB枠材 1梱包2本入	梱包	20
枕柵セット 間口1820	式	20
枕柵セット 間口 0.5間用	式	10
ロールスクリーン	式	30
工事費	人	60
キッチン工事	式	1
システムキッチン 本体 I型ラクエラ 1800セット	式	20
CAボード 3×8	枚	20
CAボード 3×6	枚	20
施工キット	式	20
組立工事費	式	20
コーキング打込	人	10
■UB工事	式	1
UB新設工事 1216サイズ	式	20
		1

■電気工事	式	1
2次側電気工事（1次側配線工事は別途金額となります）	式	1
VVF1.6×2 1巻/100m	巻	40
VVF2.0×2	巻	20
弱電配線	巻	20
工事費 1世帯あたり6人（羽生さん）	人	120
電気設備	式	1
TVモニターホン	台	20
DL 100φ	個	150
コンセントSW（コスモワイド）	個	560
防水コンセント	個	20
シーリングライト	個	40
ペンダント照明	個	10
工事費	人	30
■水道設備工事	式	1
住設備工事	式	1
賃貸用トイレ TOTO+ウォシュレット	台	20
洗面 BGA600	台	20
洗濯防水パン 640角	個	20
洗濯水栓	個	20
給湯器 ガス業者支給にて計算しております。		1
上記施工費 根本設備	人	14
2次側給排水管新設工事 材工共 根本設備	世帯	20
■室内塗装工事	式	1
木部塗装	人	10
塗料16kg	巻	5
■内装工事	式	1
クロス張替え工事	m	1
量産クロス	m	4095
工事費	m	3685
CF工事	式	1
量産CF	m	560
工事費	m	900
共用部長尺シート	式	1
階段シート PX8600シリーズ1梱包/12枚入	梱包	11
長尺シート W幅	m	35
工事費	棟	2
端末コーキング処理	人	4
		1
■外部塗装	式	1
外部足場工事	式	2
屋上シート防水工事（絶縁工法）	棟	2
バルコニー、共用部 ドブ ウレタン防水工事	式	1
外部塗装工事 2棟1括 SALAS	式	1
室内木部 天井一部塗装	式	1
16kg塗料	缶	10
塗装工事（松本）	人	30
■雑工事		1
網戸張替え	枚	100
火災警報器	個	80
■クリーニング	世帯	20
■荷揚げ費用		1
足場ステーキング工事	式	1
ヘビーホイス レンタル(460kg10m) DB-N820	式	1